

TAV.

14

QUADRO  
INCIDENZA  
MANODOPERA

DATA: 29.08.2016

I PROGETTISTI

# PROVINCIA DI VICENZA COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

**SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE CON  
INTERESSAMENTO DEL CIGLIO STRADA E CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO  
DI CARREGGIATA IN LOCALITA' PIANEGONDA - Codice 79  
PROGETTO ESECUTIVO**

COMMITTENTE


COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

IL COMMITTENTE

L'IMPRESA

via PASUBIO n. 58/D  
36078 VALDAGNO (VI)  
Tel. 0445 413015  
Fax. 0445 426728  
P.IVA 03285500249  
ingegneriaegeologia@email.it

ANTONIAZZI CEOLATO DE TONI  
ASSOCIATI



STUDIO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA

FILE RIF. intestazioni.dwg	DATA .....	REVISIONE .....
CARTELLA 'valli del pasubio'	DATA .....	REVISIONE .....

# **QUADRO INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA STRADA  
COMUNALE CON INTERESSAMENTO DEL CIGLIO STRADA E  
CONSEQUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN LOCALITA'  
PIANEGONDA - Codice 79  
PROGETTO ESECUTIVO

**COMMITTENTE:** Comune di Valli del Pasubio

Valli del Pasubio, 29/08/2016

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 A.1	<b>IMPIANTO CANTIERE</b> Impianto ed espianto cantiere per tutti i tratti d'intervento (A-B-C-D), compreso tutte le lavorazioni per lo spostamento delle macchine per la lavorazione; si ... uzione di fondazioni e opere di consolidamento e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. SOMMANO cadauno	1,00	1'000,00	1'000,00	450,00	45,000
2 A.2	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO</b> Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura (asciutto e bagnato) esclusa la roccia con impiego di escavatore secondo la sagoma di progetto, eseguit ... avori, per lo svolgimento della pratica "Terre e rocce da scavo" (Circolare Regione Veneto del 23.09.13 prot. n.397711). SOMMANO m3	258,00	9,00	2'322,00	417,96	18,000
3 A.3	<b>RIEMPIMENTO SCAVO</b> Riempimento scavo e parte retrogabbioni con materiali provenienti dagli scavi in sito e ritenuti idonei dalla D.L., secondo indicazioni della D.LL., sparsi a str ... ori a 50 cm, compresa sagomatura e profilatura dei piani o delle scarpate ed eventuale compattazione, misurato in opera. SOMMANO m3	195,00	3,00	585,00	105,30	18,000
4 A.6	<b>SCAVO IN ROCCIA</b> Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a mc 0,300 eseguito fino alla profondità di m ... note è compresa la deviazione e captazione delle acque sotterranee eventuali intercettate per l'esecuzione dello scavo. SOMMANO m3	72,40	25,00	1'810,00	325,80	18,000
5 B.01	<b>PULIZIA DEL VERSANTE</b> Compenso per la pulizia dei versanti per tutti i tratti d'intervento (A-B-C-D), e regolarizzazione, interessati dalla posa delle gabbionate e dall'esecuzione ... allontanamento dal cantiere degli alberi. Nel prezzo si intende ogni onere per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	500,00	500,00	150,00	30,000
6 B.08	<b>GABBIONATE</b> Fornitura e posa in opera di gabbionate a scatola parallelepipedica in filo di ferro a forte zincatura e doppia torsione, maglie da cm 08 x 10, filo diametro mm 3, riempi ... ata in base al numero e alle dimensioni dei gabbioni posti in opera). Nel prezzo è compreso il materiale di riempimento. SOMMANO m3	116,00	130,00	15'080,00	4'222,40	28,000
7 B.09	<b>CORDOLO COLLEGAMENTO GABBIONI IN CLS</b> Realizzazione cordolo di collegamento dei gabbioni in calcestruzzo armato realizzato con conglomerato cementizio con cemento tipo 325 a resist ... l ferro di armatura computato a parte. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO m3	10,40	150,00	1'560,00	499,20	32,000
8 B.10	<b>ACCIAIO</b> Ferro lavorato tipo FeB 44 K per conglomerato cementizio in opera, compreso ogni altro onere per rendere l'opera finita e a regola d'arte. SOMMANO kg	832,00	1,20	998,40	319,49	32,000
9 B.11	<b>RETI</b> Fornitura e posa in opera di fogli di rete elettrosaldata 200x200x8 mm su due strati successivi opportunamente stesa e fissata alla parete di scavo da consolidare. Sono compr ... l'eventuale taglio e sagomatura delle reti. Sono compresi, il montaggio, le legature, gli oneri per l'eventuale taglio. SOMMANO kg	270,00	2,50	675,00	202,50	30,000
	<b>A R I P O R T A R E</b>			24'530,40	6'692,65	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			24'530,40	6'692,65	
10 C.1	<b>STABILIZZATO</b> Fornitura e posa in opera di stabilizzato per sagomatura strada, compreso rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. A) SPESSORE FINITO COSTIPATO MIN. 15 CM <div style="text-align: right;">SOMMANO m3</div>	16,64	25,00	416,00	108,16	26,000
11 C.2	<b>BINDER</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capito ... o d'appoggio nelle zone d'attacco, successiva stesa o spruzzatura di emulsione e sigillatura con sabbia. Spessore cm 6. <div style="text-align: right;">SOMMANO m2</div>	104,00	9,00	936,00	168,48	18,000
12 C.3	<b>POSA TOUT-VENANT 0-60mm</b> Fornitura e stesa di materiale ghiaioso vagliato avente granulometria mm. 0-60 proveniente da cava di campagna, di monte o da frantumazione: a) per formaz ... te. b) per rinfianco retro gabbionate di progetto , ed ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. <div style="text-align: right;">SOMMANO m3</div>	52,00	17,50	910,00	236,60	26,000
13 E.1	<b>CHIODATURE (ZINCATE)</b> Fornitura e posa di chiodi autopercoranti tipo Sirive, costituiti da un tubo in acciaio ad alta resistenza del diametro esterno di 32 mm spessore 8 mm, rullat ... donei mescolatori a basso rapporto acqua-cemento ed iniettata a pressione controllata fino al completo getto del chiodo. <div style="text-align: right;">SOMMANO ml</div>	90,00	50,00	4'500,00	1'350,00	30,000
14 E.3	<b>SPRITZ-BETON</b> Esecuzione di SPRITZ-BETON con mescola di ossidi colore verde per opportuna mitigazione ambientale, ad umido costituito da un inerte lavato e vagliato in curva granul ... in ragione delle lavorazioni da effettuare. Compreso fornitura di ossidi con tonalità naturali nella mescola tipo verde. <div style="text-align: right;">SOMMANO m3</div>	6,75	400,00	2'700,00	810,00	30,000
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			<b>33'992,40</b>	<b>9'365,89</b>	<b>27,553</b>
	<b>TOTALE euro</b>			<b>33'992,40</b>	<b>9'365,89</b>	<b>27,553</b>
	----- -----					
	<b>A RIPORTARE</b>					

